

100 başlıq ətçilik ferma binası – 222.300 AZN

Kompleksin düzgün planlaşdırma, tikinti və texnoloji həlləri aşağıdakı nəticələrin əldə alınmasına şərait yaradacaq:

- mal-qaranın maksimal rahatlığı;
- yüksək məhsuldarlıq;
- sahənin istifadəsinin optimallaşdırılması;
- tikinti xərclərində qənaət edilməsi;
- sürünün keyfiyyətli idarə edilməsi;
- məhsul maya dəyərinin azalması;

100 başlıq ətçilik ferma binasının spesifikasiyası

Tikililər, avadanlıqlar və alətlər	100 başlıq
Ferma binasının eni	20.8m
Ferma uzunluğu	40 m
Ferma hündürlüyü, divar (orta)	4.0m (9.4m)
Döşəmə	Dəmir-beton h-15sm
Karkas	Metal konstruksiya
Dam örtüyü	Metal vərəqə
Divarlar	Mişar daşı
Daxili işıqlandırma	LED lampalar, kabelləşmə
Metal qapılar	4 ədəd 3.0x3.0m 2 ədəd 3.1x3.2m
CƏMİ ƏDV ilə birlikdə	Təklif al

Ortalama illik yem tələbatı

Yem növü	100 başlıq
Yonca	50 ton
Saman	27 ton
Qarğıdalı silosu	150 ton
Dənli qarğıdalı	10 ton
Arpa	90 ton
Sair qüvvətli yem	125 ton
Zəruri əkin sahəsi, qarğıdalı, arpa və yonca üçün*	4 ha. yonca 12 ha qarğıdalı 20 ha arpa

*Qeyd: sadə üsullarla suvarma nəzərə alınmışdır. Müasir suvarma üsulları (pivod, sprinkel balaban və s. "yağmur" sistemi) aparılırsa əkin sahələrinə qeyd olunan 35% az tələb olunur.

Qiymətə həmçinin daxildir:

- 12 ay ərzində zootexnik məsləhəti,
- Qurulan avadanlıqlara görə 1 il zəmanət,

- Fermerlər üçün trainingin keçirilməsi,
- Heyvan qrupları üçün optimal qüvvətli və qaba yem rasion hazırlanması.

Əlavə zəruri tikili, avadanlıqları və qurğular (paketə daxil deyil)

Avadanlıqlar, tikinti və alətlər (subsidiya çıxıldıqdan sonra)	100 başlıq
Fermadaxili metal arakəsmələr	Təklif al
Peyin sıyırıcısı, 140m ³ peyin qəbuledici quyular və peyin qarışdırıcı pəriləri (2 zolaqlı, 40m, quyu-150m ³ , 30 günlük)	Təklif al
Havalandırma pəriləri (4 ədəd)	Təklif al
Su qabları və borulanma	Təklif al
Dezinfeksiya keçidi 18x7m	Təklif al
Yem saxlanılma anbarı	Fərdi layihələndirilir
Yanğın və işməli su rezervuarı, su nasoslari	
Peyin separatoru	
Abadlaşma, daxili yollar, səkilər	